

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské
dopravní podniky



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábreží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:



METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:



MOTT

MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Kočí

tel.: 296 154 401

Stupeň:

DPS

Podpis:

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:

S 71

tel.: +420 296 154 158

Vedoucí útvaru:

Ing. Jan Kahuda

Podpis:

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB

E.
E.2

Odpovědný projektant:

Ota Tesař

Podpis:

Vypracoval:

Ota Tesař

Podpis:

Název přílohy:

SO PAB 10-09 EPS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Změna:

-

Číslo příl.:

002

Skart.
znak:

V20/2039

Datum:

11/2019

Počet
formátů:

xA4

Měřítko:

-

IČD:

19

7246

006

07

04

09

Rekonstrukce Vozovny Slovany

Specifikace

Provozně administrativní budova

Č. pol.	Popis	mj	množství	Pozn.
	<u>dodávka zařízení EPS</u>			
1	Programovatelná ústředna EPS 1.okružní smyčky, 250 adres vč.příslušenství	ks	1	
2	SFP modul pro MM	ks	2	
3	externí panel bez tiskárny	ks	2	
4	kombinovaný hlásič požáru	ks	144	
5	tlačítko adresné červené vč. příslušenství	ks	13	
6	Patice pož. hlásiče	ks	144	
7	Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl.	ks	11	
8	vstupní/výstupní člen	ks	1	
9	výstupní programovatelný člen 4x výstup	ks	2	
10	nasávací komora ASD 535-2	ks	1	
11	potrubí nasávací jednotky	m	20	
12	příslušenství nasávacího systému	soupr.	1	
13	Štítek s číslem hlásiče	ks	170	
14	Akumulátor 12V	m	4	
15	Zdroj 24V/5A vč AKU	ks	1	
16	základní uživatelský SW	ks	1	
	Montážní materiál			
17	lišta Niedax	m	1800	
18	trubka t 21 pod om	m	600	
19	Drobný instalační materiál	sada	1	
	Montáž EPS			
20	montáž hlásičů vč soklu a příslušenství	ks	144	
21	montáž ústředny	ks	1	
22	montáž externího panelu	ks	2	
23	montáž houkačky	ks	11	
24	montáž tlačítk. hlásiče	ks	13	
25	montáž nasávací jednotky	ks	1	
26	programování ústředny	ks	4	
27	montáž vstupu a výstupu	ks	6	
28	montáž napájecího zdroje	ks	1	
29	mont. AKU	ks	4	
30	montáž kabelu	m	3800	
31	realizace přenosu na dispečink	případ	1	
32	zasekání trubky pod om.	m	480	
33	vyfrézování drážky	m	480	
34	vrtání otvoru do 60mm	ks	80	
35	montáž krabice	ks	20	
36	Zaškolení obsluhy	hod	4	
	Kabely			
37	kabel 2x0,8 (J-Y(St)Y	m	4200	
38	kabel 2x2,5	m	80	
	Ostatní			
39	programové vybavení vyplývající z realizační dok.	sada	1	
40	komplexní zkoušky	hod	40	
41	Revize zařízení	kompl	1	
42	Zhotovení zásahové dokumentace	sada	1	
43	Dokumentace skutečného provedení	sada	1	