

3.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV [m]	SKLADBA PODLAH	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA PODHLED	POVRCH STROPU	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
	VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE									
3	02.13	CHODBA	79,93	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	stěrka pohledová	kovový obklad výtahové šachty
3	02.14	CHODBA – SPISOVNA	7,35	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	stěrka pohledová	
3	02.15	CHODBA – WC	4,59	3.00	P12	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	
3	02.16	CHODBA – WC	3,18	3.00	P12	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	
3	02.17	CHODBA	157,97	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka+malba / stěrka pohledová	
3	02.19	CHODBA	32,38	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
3	03.1d	SCHODIŠTĚ	17,72	x	P12/P18	slinutá keramika **	X	betonová stěrka	stěrka pohledová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
5	03.2c	SCHODIŠTĚ	19,85	x	P12/P18	slinutá keramika **	X	betonová stěrka	stěrka poheldová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
5	04.4	OSOBNÍ VÝTAH I.	4,55	x	x	slinutá keramika **	X	x	x	dlažba v kabině výtahu
	05.3	OSOBNÍ VÝTAH II.	3,80	x	x	slinutá keramika **	X	x	x	dlažba v kabině výtahu
	06	TERASA	6,71	x	P19	tropické dřevo	X	x	x	prosklené zábradlí
3	ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY									
	20.15	– NEOBSAZENO –								
3	20.16	– NEOBSAZENO –								
3	20.17	KANCELÁŘ	22,75	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.18	KANCELÁŘ	22,80	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.19	KANCELÁŘ	23,50	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.20	KANCELÁŘ	23,51	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.21	KANCELÁŘ	23,50	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.22	KANCELÁŘ	23,83	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.23	KANCELÁŘ	23,81	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.24	KANCELÁŘ	23,26	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.25	KANCELÁŘ	23,41	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.26	– NEOBSAZENO –								
3	20.27	VELÍN	22,88	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.28	KANCELÁŘ	22,68	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.29	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.30	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.31	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.32	KANCELÁŘ	23,61	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.33	KANCELÁŘ	24,14	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.34	KANCELÁŘ	22,66	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	20.35	KANCELÁŘ	23,52	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
3	21.2	KANCELÁŘ ŘEDITELE	37,72	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	
3	21.3	KANCELÁŘ ŘEDITELE	33,10	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	
3	22.1	SEKRETARIÁT	29,51	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	
3	22.2	SEKRETARIÁT	23,35	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD1	pnutý podhled	omítka + malba pohledová stěrka	
3	23	ZASEDACÍ MÍSTNOST ŘEDITELE	49,11	3.00	ZDVOJ. P21	povlaková krytina	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
5	25.5	– NEOBSAZENO –								
5	25.6	SPISOVNA	2,70	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
5	25.7	SPISOVNA	2,70	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
5	25.8	SPISOVNA	4,05	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
5	25.9	SPISOVNA	4,05	3.00	P12	slinutá keramika **	x	x	omítka + malba	vestavné skříně v chodbě
8	26.1	ARCHIV	22,18	3.00	P17	PU stěrka	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	vnitřní žaluzie
8	26.2	ARCHIV	22,72	3.00	P17	PU stěrka	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	vnitřní žaluzie
	26.3	SKLAD – REKLAMNÍ MAT.	22,95	3.00	P17	PU stěrka	x	x	omítka + malba	
5	HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ									
	40.7a	WC ŽENY – UMÝVÁRNA	10,45	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.7b	WC ŽENY – KABINA	1,66	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.7c	WC ŽENY – KABINA	1,56	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.7d	WC ŽENY – ÚKLID	1,77	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.8a	WC ŘEDITELE – UMÝVÁRNA	2,25	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.8b	WC ŘEDITELE – KABINA	1,80	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.9a	WC MUŽI – UMÝV. + PISOÁRY	10,57	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.9b	WC MUŽI – KABINA	1,57	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	40.9c	WC MUŽI – KABINA	1,48	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	44.4	SPRCHA	4,09	3.00	P16	slinutá keramika * * *	PD4	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad do výše podhledu
3	48.5	KUCHYŇKA	7.11	3.00	P12	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	obklad za kk řešen v rámci vybavení interieru
3	48.6	KUCHYŇKA – CHODBA	6,37	3.00	P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	stěrka pohledová	obklad za kk řešen v rámci vybavení interieru
3	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ									
	55.3	– NEOBSAZENO –	–	–	–	–	–	–	–	
	58.1c	INSTALAČNÍ JÁDRO IV.	1,17	x	x	x	x	x	x	
	58.2c	INSTALAČNÍ JÁDRO II.	1,64	x	x	x	x	x	x	
	58.3b	INSTALAČNÍ JÁDRO III.	2,06	x	x	x	x	x	x	
6	59.4	ROZVADĚČE	4,00	3.60	P14	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
	62.4	INSTALAČNÍ JÁDRO I.	4,29	x	x	x	x	x	x	pororoštová lávka údržby
6	63	SERVEROVNA	13,58	3.60	ZDVOJ. P21	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	antistatická úprava podlahy
	CELKOVÁ PLOCHA		1090,32							

LEGENDA:

Strukturovaná kabeláž

- SK – dat. zásuvka struktur. kabel. datová/technologická síť(2xRJ45) cat.6 UTP
- SK – dat. zásuvka struktur. kabel. datová/technologická síť (1xRJ45) cat.6 UTP
- HDMI – zásuvka HDMI
- STA – zásuvka STA
- – reproduktor podhledový kulatý 10W
- – podlahová krabice
- ZT – zvonkové tablo

CCTV

- – IP kamera CCTV provedení DOME, vnitřní
- – IP kamera CCTV, venkovní, vyhřívaná
- – svodič přepětí na datový kabel

Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve žlabech slaboproudu nad podhledem.
Rozvody z hlavní trasy vedeny ve skupinových držácích a na příchytkách dle doporučení výrobce.

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.
Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.

INVESTOR:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:
Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL:
METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jan Kočí — Podpis: [signature]
tel.: 296 154 401
Stupeň: RDS

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar: S 71
tel.: +420 296 154 158
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda — Podpis: [signature]

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB
E. E.2

Odpovědný projektant: Zdeněk Zvědělík — Podpis: [signature]
Vypracoval: Zdeněk Zvědělík — Podpis: [signature]

Název přílohy:
SO PAB 10-06 Slaboproudé rozvody
DISPOZICE 3.NP

Změna: -
Číslo příl.: 013

Skart. znak:	V20/2041	Datum:	12/2020
Počet formátů:	6xA4	Měřítko:	1:100

IČD:	20	7982	001	08	04	06